

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.007440/2013-63 **Pregão SRP** 251 / 2013 **Data da Emissão:** 26/07/2013**Abertura: Dia:** 21/08/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 68,0000 | 500,00 | _____ | _____ |
| 2 | Aquisição e instalação de persiana horizontal em alumínio com lâminas de 50mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 150,0000 | 500,00 | _____ | _____ |
| 3 | Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 160,0000 | 5.000,00 | _____ | _____ |
| 4 | Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90% dos raios solares UV, retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 180,0000 | 3.000,00 | _____ | _____ |
| 5 | Aquisição e instalação de persiana vertical em lâminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana, e corrente em PVC. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 96,0000 | 5.000,00 | _____ | _____ |
| 6 | Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster sem bandô em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em PVC. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 56,0000 | 2.000,00 | _____ | _____ |
| 7 | Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior | Metro Quadrado | 68,0000 | 1.500,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | em nylon. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | | | | | |
| 8 | Aquisição e instalação de persiana horizontal em alumínio com lâminas de 50mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 150,0000 | 1.500,00 | _____ | _____ |
| 9 | Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 160,0000 | 4.000,00 | _____ | _____ |
| 10 | Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90% dos raios solares UV, retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 180,0000 | 3.000,00 | _____ | _____ |
| 11 | Aquisição e instalação de persiana vertical em lâminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana, e corrente em PVC. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 96,0000 | 4.000,00 | _____ | _____ |
| 12 | Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster sem bandô em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em PVC. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses. | Metro Quadrado | 56,0000 | 2.000,00 | _____ | _____ |
| 13 | Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Santa Maria/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, rolo poliéster, rolo blecaute horizontal de alumínio de 16/25mm e cortinas de tecido. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimento da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m ² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para manutenção de no mínimo 10m ² de persianas. Observação: As empresas participantes deverão realizar visita técnica no campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 3220-8320 (DOUGLAS). | Metro Quadrado | 20,0000 | 15.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 14 | <p>Manutenção em persianas nos prédios da UFSM/CESNORS nos campi universitário de Palmeira das Missões/RS e Frederico Westphalen/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, rolo poliéster, rolo blecaute horizontal de alumínio de 16/25mm e cortinas de tecido. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimento da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para manutenção de no mínimo 10m² de persianas.</p> <p>Observação:</p> <p>As empresas participantes deverão realizar visita técnica no CESNORS com agendamento prévio pelo telefone 3744-8964 (MARCELO).</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A) PARA OS ITENS 01 A 06 e 13 : AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAMPUS DE SANTA MARIA COM AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE 55 3220-8320 (DOUGLAS), PARA COMPARECER NA PROINFRA OU EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO COM AS AMOSTRAS E LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS. A FORMA DE PAGAMENTO É MEDIANTE NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ORÇAMENTOS DOS CURSOS E DEPARTAMENTOS DA UFSM.</p> <p>B) PARA OS ITENS 07 A 12 e 14: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CESNORS (PALMEIRA DAS MISSÕES E FREDERICO WESTPHALEN) COM AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE 55 3744-8964 (MARCELO).PARA COMPARECER EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO COM AS AMOSTRAS E LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS. A FORMA DE PAGAMENTO É MEDIANTE NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ORÇAMENTOS DOS CURSOS E DEPARTAMENTOS DA UFSM/CESNORS.</p> | Metro Quadrado | 20,0000 | 8.000,00 | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura