

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...**: 23081.008098/2014-08    **Pregão SRP**    159 / 2014    **Data da Emissão:** 04/06/2014**Abertura: Dia:** 03/07/2014    **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento** : Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Serviço de reparos em parede de alvenaria, com tijolo cerâmico furado, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com aditivo impermeabilizante, espessura das juntas de 12 mm e acabamento com chapisco e reboco em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 espessura de 5 mm com aditivo impermeabilizante. Observação: os materiais utilizados (tijolo, cimento, areia, entre outros) estão incluídos no serviço Local do serviço: CESNORS – Frederico Westphalen, localizado na Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386 Km 40.	Metro Quadrado	86,5000	100,00		
2	Serviço de colocação de piso cerâmico liso PEI 5, acetinado, cor cinza claro ou branco, tamanho 40 x 40, com regularização do contrapiso utilizando-se traço de 1:3 (cimento e areia média lavada e isenta de matéria orgânica), espessura mínima de 1 (um) cm, respeitando-se a declinação do piso para escoamento da água para os ralos. Assentamento do piso com utilização de argamassa colante tipo ACI (interno) e ACII (externo), com junta tipo amarração. Rejuntamento com argamassa de rejuntamento de cor cinza ártico ou conforme projeto, com distanciamento de 2 a 4 mm, respeitando-se a especificação do fabricante. Acabamento do piso na separação entre dependências com soleira de espessura de 2,0 cm em granito. Observação: os materiais utilizados (piso, cimento, areia, entre outros) estão incluídos no serviço Local do serviço: CESNORS – Frederico Westphalen, localizado na Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386 Km 40. .	Metro Quadrado	71,0000	300,00		
3	"SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS COM PALANQUES Serrados SENDO DE CERNE DE EUCALIPITO VERMELHO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 20 CM COM COMPRIMENTO DE 2,40 METROS , COLOCADOS HÁ UMA DISTÂNCIA DE 10 METROS ENTRE SI, ENTERRADOS NA PROFUNDIDADE DE 80 CENTIMETROS COM TRAMAS DE CERNE DE EUCALIPITOS VERMELHO	Metro	14,0000	2.000,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	MEDINDO 140 CM X 6 CM X 5 CM, COLOCADAS A UMA DISTÂNCIA DE 2 METROS ENTRE SI. OS FIOS DE ARAME LISO OVALADO AÇO ZINCADO ESPECÍFICO PARA CERCADO DE BOVINOS COM 5 (CINCO) FIOS ESPAÇADOS 20 CENTÍMETROS ENTRE SI, SENDO QUE O PRIMEIRO FIO SERÁ COLOCADO A 38 CENTÍMETROS DO SOLO. OS TRÊS FIOS CENTRAIS SERÃO PASSADOS EM ORIFÍCIOS FEITOS NAS TRAMAS. O FIO INFERIOR E O SUPERIOR SERÃO AMARRADOS NAS TRAMAS COM ARAME DE ATÍLIO Nº 14. OS ARAMES SERÃO ESTICADOS ATRAVÉS DE MORDAÇA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BOVINOS."					
4	"CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PORTEIRAS COM LARGURA DE 4 (QUATRO) METROS SENDO CONFECCIONADAS COM TRAMAS DE 1,40 METROS X 8 CM X 8 CM DISTANCIADAS 1,0 (UM) METRO ENTRE ELAS E O ARAME DE CERCA EM AÇO GALVANIZADO TRANÇADO."	Unidade	340,0000	50,00	_____	_____
5	"CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE ESTRONCAS DEVERÃO SER FEITAS COM DOIS PALANQUES COLOCADOS A UMA DISTÂNCIA DE 1,4 METROS E UMA ESCORA COM ESPESSURA DE 10 X 10 CM ENCAIXADA EM AMBOS OS PALANQUES A UMA ALTURA DE 1,10 METROS DO SOLO. NA PARTE SUPERIOR DOS PALANQUES , O RABICHO SERÁ FEITO COM ARAME GALVANIZADO Nº 8 TRANÇADO AMARRADO NA PARTE SUPERIOR DO PALANQUE MESTRE ATÉ O MORTO DE CERNE DE EUCALIPITO DE 1,1 METRO COM DIAMETRO DE 20 CM ENTERRADO HORIZONTALMENTE A UMA PROFUNDIDADE DE 80 CM. O RABICHO MAIOR O DO SEGUNDO PALANQUE SERÁ DE ARAME GALVANIZADO TRANÇADO Nº 6."	Unidade	330,0000	100,00	_____	_____
6	"CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE ESTRONCAS DEVERÃO SER FEITAS COM TRÊS PALANQUES COLOCADOS A UMA DISTÂNCIA DE 1,4 METROS E AS ESCORAS COM ESPESSURA DE 10 X 10 CM ENCAIXADAS EM AMBOS OS PALANQUES A UMA ALTURA DE 1,10 METROS DO SOLO. NA PARTE SUPERIOR DOS PALANQUES , O RABICHOS SERÃO FEITO COM ARAME GALVANIZADO Nº 8 TRANÇADO AMARRADOS NA PARTE SUPERIOR DOS PALANQUES MESTRES ATÉ O MORTO DE CERNE DE EUCALIPITO DE 1,1 METRO COM DIAMETRO DE 20 CM ENTERRADOS HORIZONTALMENTE A UMA PROFUNDIDADE DE 80 CM. O RABICHO MAIOR O DO SEGUNDO PALANQUE SERÁ DE ARAME GALVANIZADO TRANÇADO Nº 6."	Unidade	475,0000	100,00	_____	_____
7	"SERVIÇO DE REMOÇÃO COMPLETA DE CERCAS JÁ INSTALADAS COM RETIRADA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS BEM COMO O FECHAMENTO DOS BURACOS DOS PALANQUES E LIMPEZA DOS LOCAIS. OS DESTINOS DOS MATERIAIS RETIRADOS SERÃO DEFINIDOS PELA FISCALIZAÇÃO."	Metro	2,2500	20.000,00	_____	_____
8	Cerca de tela de arame galvanizado soldado, com espessura de 2,3mm e malha de	Metro	64,0000	5.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>5cm x 15cm. Dois fios de arame liso ovalado zincado, colocados horizontalmente para dar maior rigidez à tela, um na parte superior e outro na parte inferior. Três fios de arame farpado colocados horizontalmente acima da tela, na porção curva do palanque, distanciados de 20 cm. Palanques de concreto distanciados de 3 metros um do outro, enterrado à uma profundidade de 80cm, com as dimensões de 10cm x 10cm e altura de 2,5 metros, sendo 2 metros em linha reta e 50cm inclinado, tendo como armação 4 ferros 4,2mm estrivados. Meio fio de concreto, nas dimensões de 8cm de espessura, 30cm de altura e 1 metro de comprimento, colocado na parte inferior da cerca, ficando 20 cm enterrado. Os fios de arame e a tela deverão ser firmemente amarrados entre si e com os palanques, utilizando arame de atílio adequado.</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA OS ITENS 03 A 08:</p> <p>a) A EMPRESA CONTRATADA FORNECERÁ TODOS OS MATERIAIS E A MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO O TRANSPORTE DOS MATERIAS TANTO PARA OS LOCAIS DE EXECUÇÃO DAS CERCAS COMO PARA O DESTINO FINAL DAS SOBRAS DAS CERCAS REMOVIDAS. OS VALORES PARA MATERIAL, MÃO DE OBRA E TRANSPORTES DEVEM ESTAR EMBUTIDOS NOS PREÇOS COTADOS NOS ITENS.</p> <p>b) OS SERVIÇOS E MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DO COLÉGIO POLITÉCNICO NO CAMPUS DA UFSM, CIDADE DE SANTA MARIA.</p>					

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura