

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.025370/2020-54 Pregão SRP 90 / 2020 Data da Emissão: 24/08/2020

Abertura: Dia: 09/09/2020 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	600,00		
2	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	400,00		
3	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	400,00		
4	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	600,00		
5	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	8.000,00		
6	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	300,00		
7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	8.000,00		
8	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	300,00		
9	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	1.500,00		
10	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	300,00		
11	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	500,00		
12	Retirada de meio fio com empilhamento.		Metro	200,00		
13	Remoção de paralelepípedos / Sextavados.		Metro Quadrado	5.000,00		
14	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	1.000,00		
15	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	100,00		
16	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	150,00		
17	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	600,00		
18	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	7.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	150,00		
20	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	7.000,00		
21	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	200,00		
22	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento r areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	700,00		
23	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	200,00		
24	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	500,00		
25	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	300,00		
26	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	300,00		
27	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	400,00		
28	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	350,00		
29	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	2.000,00		
30	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	100,00		
31	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	2.000,00		
32	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	200,00		
33	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento r areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	200,00		
34	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	150,00		
35	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	500,00		
36	Retirada de meio fio com empilhamento.		Metro	200,00		
37	Remoção de paralelepípedos / Sextavados.		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	250,00		
39	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	200,00		
40	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	200,00		
41	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	300,00		
42	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	750,00		
43	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	200,00		
44	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	750,00		
45	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	100,00		
46	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	100,00		
47	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	100,00		
48	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	200,00		
49	Retirada de meio fio com empilhamento.		Metro	50,00		
50	Remoção de paralelepípedos / Sextavados.		Metro Quadrado	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:						
Razão Social da Empresa: _____						
CNPJ: _____						
Endereço, Local e Estado: _____						
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____						
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____						
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____						
_____ Assinatura						