

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.105357/2021-69 Pregão SRP 11 / 2022 Data da Emissão: 26/01/2022

Abertura: Dia: 10/02/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria. | | Metro Quadrado | 500,00 | _____ | _____ |
| 2 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria. | | Metro Quadrado | 500,00 | _____ | _____ |
| 3 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N3, completa,não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria | | Metro Quadrado | 500,00 | _____ | _____ |
| 4 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N4, completa,não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria. | | Metro Quadrado | 500,00 | _____ | _____ |
| 5 | Instalação de Porta de divisória leve divilux 80x210cm com ferragem, completa.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria. | | Conjunto | 100,00 | _____ | _____ |
| 6 | Montagem de divisória leve Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, | | Metro Quadrado | 500,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|----------------|------------|----------------|-------------|
| | localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço., Santa Maria. | | | | | |
| 7 | Desmontagem de divisória leve Divilux 35mm que já se encontra instalada nos prédios da UFSM, localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da retirada a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material retirado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria. | | Metro Quadrado | 300,00 | _____ | _____ |
| 8 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul. | | Metro Quadrado | 250,00 | _____ | _____ |
| 9 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das nidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul. | | Metro Quadrado | 250,00 | _____ | _____ |
| 10 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N3, completa,não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul. | | Metro Quadrado | 250,00 | _____ | _____ |
| 11 | Instalação de Divisória Divilux 35mm N4, completa,não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela | | Metro Quadrado | 250,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|----------------|------------|----------------|-------------|
| | fiscalização.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul | | | | | |
| 12 | Instalação de Porta de divisória leve divilux 80x210cm com ferragem, completa.O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul. | | Conjunto | 30,00 | _____ | _____ |
| 13 | Montagem de divisória leve Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul. | | Metro Quadrado | 250,00 | _____ | _____ |
| 14 | Desmontagem de divisória leve Divilux 35mm que já se encontra instalada nos prédios da UFSM, localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da retirada a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material retirado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Su | | Metro Quadrado | 250,00 | _____ | _____ |

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura