

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INSTALAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO FEIRA EXPOAGRO AFUBRA 2022 (DATA PREVISTA 22 A 26/03/2022)

LOCAL: RINCÃO DEL REY, RIO PARDO /RS

ÁREA DO ESTANDE: 150 m² (15m X 10m)

ÁREA DO TERRENO (LOCALIZAÇÃO DO ESTANDE): 336 m²

1. APRESENTAÇÃO:

Estas especificações técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados tendo em vista instalar um estande da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por ocasião da Expoagro Afubra. O objeto desta contratação refere-se a locação de estrutura metálica, tablado, cobertura do estande e móveis para composição do estande; e as instalações elétricas, laudos e todos os serviços acessórios necessários, para que o local fique disponível 72 horas antes do início da feira e demontagem ocorra em até 24h após o fim da feira.

A UFSM disponibilizará 01 escritório móvel, tipo container 20 pés, com as seguintes medidas externas aproximadas: 6 metros de comprimento x 2,4 metros de largura) e 2,60 metros de altura; área aproximada de 15 m², que será transportado pela UFSM até o local do evento.

2. INSTALAÇÃO DO ESTANDE:

2.1 Limpeza do Terreno:

A limpeza do terreno fica a cargo da montadora, de acordo com o projeto de instalação do estande.

2.2 Instalação do estande:

A montadora procederá a instalação, obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira responsabilidade. Nesse sentido precisa estar presente no ato que houver o descarregamento do container.

Procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito.

3. INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA

Serão objetos de projeto específico. Dimensões e especificações técnicas conforme projeto estrutural e memorial descritivo estrutural.

3.1 Móveis:

- 1 Mesa de reunião com 8 cadeiras de espaldar alto, com almofada;
- 2 Mesas tipo bistrô com 3 banquetas cada, adesivadas com logomarca da UFSM, conforme identidade visual, com as dimensões de 15 cm x 30 cm;
- 12 Balcão de apoio (1m x 0,60m x 1,20 m) em MDF com 2 banquetas cada;

- Mesa com tampo de vidro, “pés” em estrutura de alumínio (diâmetro 1m);
- 16 Cadeiras plásticas empilháveis;

3.2 Eletrodomésticos:

- Refrigerador, 220 v, capacidade mínima de 50 litros;
- Fogão elétrico (02 bocas);
- TV 42".

4. ÁREA DO ESTANDE:

4.1 Terreno

- Base para contêiner formada por 6 estacas de madeira;
- Piso Deck com forração vinílica, chapas de compensado marítimo 18mm, com cantoneiras de ferro, no mesmo tamanho da estrutura de lonas, salvaguardado o espaço onde fica o Container. Deck no nível da porta do container.

4.2 Da estrutura de lonas

Estrutura de lonas formada por 6 tendas em lona na cor branca, medindo aproximadamente 15m X 10m metros (total 150m²), com fechamento lateral removível.

4.3 Fachada

Estrutura metálica revestida em lona azul frança com adesivo impressão digital impressão digital - logomarca UFSM e escrito por extenso Universidade Federal de Santa Maria – conforme manual de identidade visual vigente.

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

A instalação elétrica será projetada de acordo com a NBR 5410.

Instalação de aparelho de ar condicionado. O escritório possui aparelho de ar condicionado, devendo a contratada fazer a instalação desse equipamento no local do evento e desinstalação ao término da feira.

Total de aparelhos a serem instalados: 01 aparelho de ar-condicionado 12000 btus.

Instalação de ramal de alimentação do ponto de energia disponibilizado pela organização da feira até o estande, mais 20 pontos de tomadas e 20 luminárias que devem ser fornecidas pela empresa.

6. DOCUMENTAÇÃO

A Contratada é responsável por providenciar e custear Laudos necessários para aprovação do PPCI, ARTs, RRTs, taxas, dentre as quais:

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem do estande;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos temporários 2017 e suas alterações, com a devida

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número

máximo de pessoas. Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.