

**Obra**  
**REFORMA AUDITÓRIO DE SILVEIRA MARTINS**

**B.D.I.**  
**25,0%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado**

**Planilha Orçamentária Sintética**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS</b>						<b>8.828,31</b>
1.1	FMR 01.001	Próprio	CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS	UNID	1	0,00	493,50	493,50	493,50
1.2	UFSM 001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,16	61,70	568,10	629,80	1.360,36
1.3	EVF 1.016	Próprio	Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes.	UNID	1	5.468,76	80,19	5.548,95	5.548,95
1.4	QUAD-ELE-003	Próprio	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SÓLIDOS E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART	UN	1	1.300,50	125,00	1.425,50	1.425,50
<b>2</b>			<b>GERENCIAMENTO DE OBRA</b>						<b>134.166,88</b>
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	127,05	2,67	129,72	22.830,72
2.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	19.469,90	642,87	20.112,77	80.451,08
2.3	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	7.198,37	522,90	7.721,27	30.885,08
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES</b>						<b>21.922,05</b>
3.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1	92,78	34,50	127,28	127,28
3.2	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	220,2	22,02	7,93	29,95	6.594,99
3.4	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	416	7,31	1,44	8,75	3.640,00
3.5	2.066	Próprio	SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO	M³	54	0,00	214,07	214,07	11.559,78
<b>5</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>						<b>9.645,40</b>
5.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL I (W 200 MMX 31,3 KG/M) LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS FUNDO ANTICORROSIVO DE FÁBRICA, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	375,6	1,56	24,12	25,68	9.645,40

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
<b>6</b>			<b>ALVENARIA/VEDAÇÕES</b>						<b>1.323,68</b>
6.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	8	68,18	97,28	165,46	1.323,68
<b>7</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>33.135,02</b>
7.1	1808	ORSE	Restauro de janela de madeira, incluindo enxertos e substituição de partes danificadas da caixa, de montantes e travessas das folhas, bem como substituição de todas as dobradiças. Inclui tbm retirada e recolocação dos vidros. Não inclui lixamento e pintura	m²	38,5	467,83	392,82	860,65	33.135,02
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA</b>						<b>27.547,11</b>
9.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	490	1,05	2,46	3,51	1.719,90
9.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	550	1,33	3,77	5,10	2.805,00
9.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	2,35	8,70	11,05	663,00
9.4	92870	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	26,53	13,53	40,06	160,24
9.5	92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	8,00	7,70	15,70	15,70
9.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	17,12	27,00	44,12	1.058,88
9.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	29,58	30,93	60,51	181,53
9.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	16,66	22,15	38,81	116,43

**Obra**  
**REFORMA AUDITÓRIO DE SILVEIRA MARTINS**

**B.D.I.**  
**25,0%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado**

**Planilha Orçamentária Sintética**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
9.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	24,53	34,94	59,47	59,47
9.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1,61	11,40	13,01	26,02
9.11	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	3,06	12,25	15,31	91,86
9.12	2.151	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 6KA / 415V, NBR NM 60898, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	40,97	90,28	131,25	131,25
9.13	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	20	8,18	40,18	48,36	967,20
9.14	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	114	11,25	22,01	33,26	3.791,64
9.15	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	160	10,60	15,46	26,06	4.169,60
9.16	13612	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	110	10,31	12,21	22,52	2.477,20
9.17	12898	ORSE	Iluminação de balizamento face única	un	9	49,15	135,83	184,98	1.664,82
9.18	8013	ORSE	Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada fluorescente compacta 26w	un	28	28,66	120,82	149,48	4.185,44
9.19	LUM-0001	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, tipo SPOT, com foco ajustável, formato box quadrado, pintura epóxi branco, alto acabamento, com lâmpada LED PAR20 E27. Ref. BELLA LUCE BL3051/1 ou equivalente.. Fornecimento e instalação	Un	10	23,14	232,87	256,01	2.560,10
9.20	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	70,53	631,30	701,83	701,83

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÃO DE LÓGICA</b>						<b>6.538,64</b>
10.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	126	0,20	11,52	11,72	1.476,72
10.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4	9,54	56,54	66,08	264,32
10.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	32	11,25	22,01	33,26	1.064,32
10.4	9.006	Próprio	CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6	unid	4	46,31	14,61	60,92	243,68
10.5	13610	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	60	10,31	47,85	58,16	3.489,60
<b>14</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>184.161,78</b>
<b>14.1</b>			<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>						<b>6.706,60</b>
14.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (ALVENARIA NOVA)	m²	8	2,59	2,91	5,50	44,00
14.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. (ALVENARIA NOVA)	m²	8	16,72	21,93	38,65	309,20
14.1.3	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia (ALVENARIA NOVA)	m²	8	25,77	12,34	38,11	304,88
14.1.4	12361	ORSE	Restauro - Emboço especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)	m²	33	27,47	34,39	61,86	2.041,38
14.1.5	12363	ORSE	Restauro - Reboco especial interno de parede, spessura 0,5cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)	m²	33	21,53	11,53	33,06	1.090,98
14.1.6	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	416	2,77	4,24	7,01	2.916,16

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
<b>14.3</b>			<b>DIVISÓRIAS E FORROS</b>						<b>46.752,51</b>
14.3.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	224,5	23,01	81,36	104,37	23.431,06
14.3.2	22.20.050	CPOS/CDH U	Moldura de gesso com frisos, conforme detalhe em projeto	M	298,4	16,20	10,80	27,00	8.056,80
14.3.3	120181	SBC	ACABAMENTO CURVO DE GESSO PARA FORRO, CONFORME PROJETO	M	149,2	37,23	65,08	102,31	15.264,65
<b>14.4</b>			<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>						<b>127.646,27</b>
14.4.1	FMR 13.004	Próprio	Colocação de assoalho de madeira, tipo cedrinho, largura 9cm, espessura 2cm, incluindo barroteamento e ripas de travamento (ORSE 7335 -SINAPI 101746)	m²	220,2	42,15	524,91	567,06	124.866,61
14.4.2	FMR 13.005	Próprio	Escada de madeira, tipo cedrinho, para acesso ao palco, incluindo barroteamento, ripas de travamento e assoalho (ORSE 7335 -SINAPI 101746)	m²	2,1	84,30	1.239,35	1.323,65	2.779,66
<b>14.5</b>			<b>RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS</b>						<b>3.056,40</b>
14.5.1	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	72	13,23	29,22	42,45	3.056,40
<b>15</b>			<b>VIDROS</b>						<b>1.891,50</b>
15.1	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA. (SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS)	m²	10	25,06	164,09	189,15	1.891,50
<b>16</b>			<b>PINTURA</b>						<b>109.267,49</b>
<b>16.1</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>						<b>109.267,49</b>
16.1.1	4513	ORSE	Restauo - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	310,9	15,86	7,60	23,46	7.293,71
16.1.2	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m²	310,9	3,29	1,61	4,90	1.523,41
16.1.3	88485	SINAPI	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 *	m²	310,9	1,97	3,68	5,65	1.756,58
16.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	m²	310,9	4,85	11,50	16,35	5.083,21
16.1.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	224,5	15,04	9,92	24,96	5.603,52

**Obra**  
**REFORMA AUDITÓRIO DE SILVEIRA MARTINS**

**B.D.I.**  
**25,0%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado**

**Planilha Orçamentária Sintética**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
16.1.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	247	2,75	2,70	5,45	1.346,15
16.1.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	247	6,76	12,25	19,01	4.695,47
16.1.8	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar (aplicação em todas as faces dos elementos de madeira do piso)	m²	1446,6	8,43	10,08	18,51	26.776,56
16.1.9	ED-17869	SETOP	APLICAÇÃO DE VERNIZ PROTEÇÃO MÁXIMA DECK À BASE D'ÁGUA, SUVINIL OU SIMILAR, COM ACABAMENTO ACETINADO, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO	m²	222,3	21,67	43,76	65,43	14.545,08
16.1.10	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. (JANELAS, PORTAS E GUARDA-CORPO)	m²	152,8	1,27	1,23	2,50	382,00
16.1.11	180821	SBC	PINTURA COM SELADOR DE MADEIRA BASE D'ÁGUA (PISO, JANELAS, PORTAS E GUARDA-CORPO)	m²	1599,4	4,61	12,12	16,73	26.757,96
16.1.12	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. (JANELAS, PORTAS E GUARDA-CORPO)	m²	152,8	13,45	16,55	30,00	4.584,00
16.1.13	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS (JANELAS E GUARDA-CORPO). AF_01/2021	m²	121,6	11,12	13,93	25,05	3.046,08
16.1.14	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. (TRILHOS E GRAMPOS - ESTRUTURAS DO TETO)	m²	52	7,03	4,42	11,45	595,40
16.1.16	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA SUVINIL ESMALTE CONTRA PINTURA 3 EM 1 (OU SIMILAR) - FUNDO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA (POR DEMÃO). (NOS TRILHOS E GRAMPOS DO TETO)	m²	156	15,98	15,90	31,88	4.973,28
16.1.17	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). (VIGA METÁLICA)	m²	22,4	1,48	12,14	13,62	305,08

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						24.067,74
17.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	30	27,60	6,78	34,38	1.031,40
17.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	375	20,20	4,72	24,92	9.345,00
17.3	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXM ES	30	0,00	31,25	31,25	937,50
17.4	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2X MES	375	0,00	23,43	23,43	8.786,25
17.5	18.016.0200-0	EMOP	CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,8	168,60	198,77	367,37	3.967,59

Totais -> R\$ 562.495,60

Total sem BDI 450.025,84  
Total do BDI 112.469,76  
Total Geral 562.495,60

Fabiana Rezende  
Engenheira Civil

Obra  
REFORMA AUDITÓRIO DE SILVEIRA MARTINS

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	SIGL	
		A	4,68
1	Administração Central	AC	0,4
2	Seguros	S	1,27
3	Riscos e imprevistos	R	0,4
4	Garantias	G	1,23
5	Despesas Financeiras	DF	7,4
6	Lucro bruto	L	3
7	COFINS	I	0,65
8	PIS		3,5
9	ISS		25%
BDI = (((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%			

Bancos

SINAPI - 09/2024 - RS  
SBC - 10/2024 - RS  
SICRO3 - 01/2024 - RS  
ORSE - 07/2024 - SE  
SEDOP - 10/2024 - PA  
SEINFRA - 028 - CE  
SETOP - 07/2024 - MG  
IOPES - 06/2024 - ES  
SIURB - 07/2024 - SP  
SIURB INFRA - 07/2024 - SP  
SUDECAP - 07/2024 - MG  
CPOS/CDHU - 09/2024 - SP  
FDE - 04/2024 - SP  
AGESUL - 06/2024 - MS  
AGETOP CIVIL 06/2024 - GO  
AGETOP RODOV 06/24 - GO  
EMBASA - 05/2024 -  
BACOMPESA 07/2024 - PE  
EMOP - 09/2024 - RJ  
DERPR - 04/2024 - PR