

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.134935/2024-17 Pregão SRP 90113 / 2024 Data da Emissão: 27/11/2024

Abertura: Dia: 10/01/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Supressão de arvoretas e arbustos (altura total entre 1,5 metros e 3,5 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	60,1900	500,00		
2	Supressão de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total entre 3,5 e 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	242,5100	500,00		
3	Supressão de árvores e palmeiras de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	530,6600	250,00		
4	Supressão de árvores e palmeiras de grande porte (altura total superior a 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	874,3200	150,00		
5	Supressão de árvores e palmeiras de grande porte (altura total superior a 12,0 metros) que necessitam veículo para sua execução em alturas de trabalho superiores a 18,0 metros, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço. Excepcionalmente em situações de difícil acesso de equipamentos e veículos de apoio, pode ser utilizado Profissional Escalador (Arborista) para realização do serviço.		Unidade	6.320,9500	20,00		
6	Poda de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total até 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	105,0000	700,00		
7	Poda de árvores e palmeiras de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de até 10% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do		Unidade	205,0000	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	serviço.						
8	Poda de árvores de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	260,0000	200,00	_____	_____
9	Poda de árvores de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução acima de 30% da copa, podendo ocorrer retirada total de fustes secundários, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	365,0000	50,00	_____	_____
10	Poda de árvores de grande porte (altura total superior a 12,0 metros) com redução de até 10% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	550,0000	200,00	_____	_____
11	Poda de árvores de grande porte (altura total superior a 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	815,0000	200,00	_____	_____
12	Poda de árvores de grande porte (altura total superior a 12,0 metros) com redução acima de 30% da copa, podendo ocorrer retirada total de fustes secundários, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	1.000,0000	50,00	_____	_____
13	Poda de árvores de grande porte (altura total superior a 12,0 metros) e que necessitam veículo para sua execução em alturas de trabalho superiores a 18,0 metros, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	2.500,0000	30,00	_____	_____
14	Poda de árvores de grande porte (altura total superior a 12,0 metros) ocorrendo em conflito com estruturas implantadas da universidade e situada em local de difícil acesso de equipamentos e veículos de apoio ou impossibilidade de uso de andaimes/escadas, sendo necessário técnicas de escalada. Inclui transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	2.300,0000	30,00	_____	_____
15	Erradicação de touceiras de bambu (Bambusa sp.) e/ou demais espécies formadoras de touceiras monoespecíficos, dimensionados pela área total ocupada em m²,		Metro Quadrado	15,0000	5.000,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.						
16	Poda de maciço ou arbustos tipo cerca viva. Realização de podas de alinhamento, rebaixamento, conformação, fitossanitária, redução lateral. Inclui transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Metro	15,0000	5.000,00	_____	_____
17	Destocamento - Remoção de tocos e raízes de árvores. Compreende a retirada dos tocos ou restos de árvores (após a supressão) e de raízes até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. Inclui transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	520,1300	30,00	_____	_____
18	Supressão de arvoretas e arbustos (altura total entre 1,5 metros e 3,5 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	60,1900	50,00	_____	_____
19	Supressão de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total entre 3,5 e 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	242,5100	50,00	_____	_____
20	Supressão de árvores e palmeiras de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	530,6600	30,00	_____	_____
21	Supressão de árvores e palmeiras de grande porte (altura total superior a 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	874,3200	15,00	_____	_____
22	Poda de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total até 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	105,0000	50,00	_____	_____
23	Poda de árvores de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a		Unidade	260,0000	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.						
24	Poda de árvores de grande porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	815,0000	30,00	_____	_____
25	Destocamento - Remoção de tocos e raízes de árvores. Compreende a retirada dos tocos ou restos de árvores (após a supressão) e de raízes até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. Inclui transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	520,1300	5,00	_____	_____
26	Supressão de arvoretas e arbustos (altura total entre 1,5 metros e 3,5 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	60,1900	50,00	_____	_____
27	Supressão de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total entre 3,5 e 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	242,5100	50,00	_____	_____
28	Supressão de árvores e palmeiras de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	530,6600	30,00	_____	_____
29	Supressão de árvores e palmeiras de grande porte (altura total superior a 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	874,3200	15,00	_____	_____
30	Poda de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total até 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	105,0000	100,00	_____	_____
31	Poda de árvores de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	260,0000	50,00	_____	_____
32	Poda de árvores de grande porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e		Unidade	815,0000	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.						
33	Destocamento - Remoção de tocos e raízes de árvores. Compreende a retirada dos tocos ou restos de árvores (após a supressão) e de raízes até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. Inclui transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	520,1300	5,00	_____	_____
34	Supressão de arvoretas e arbustos (altura total entre 1,5 metros e 3,5 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	60,1900	30,00	_____	_____
35	Supressão de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total entre 3,5 e 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	242,5100	20,00	_____	_____
36	Supressão de árvores e palmeiras de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	530,6600	20,00	_____	_____
37	Supressão de árvores e palmeiras de grande porte (altura total superior a 12,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	874,3200	10,00	_____	_____
38	Poda de árvores e palmeiras de pequeno porte (altura total até 6,0 metros), incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	105,0000	50,00	_____	_____
39	Poda de árvores de médio porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	260,0000	30,00	_____	_____
40	Poda de árvores de grande porte (altura total entre 6,0 e 12,0 metros) com redução de 10 a 30% da copa, incluindo transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.		Unidade	815,0000	30,00	_____	_____
41	Destocamento - Remoção de tocos e raízes de árvores. Compreende a retirada dos		Unidade	520,1300	5,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tocos ou restos de árvores (após a supressão) e de raízes até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. Inclui transporte com remoção de todos os detritos e resíduos vegetais provenientes e descarte em local indicado pela UFSM, com a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas para a execução do serviço.						

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura